Технически спецификации

Възложител: ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА				
Име на проекта: "МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРВВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ПЪРВИ ЮНИ", ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА				
Позиция	**Вид на актива (доставката)**	**Технически параметри, характеристики на доставката**	**Единица мярка**	**Количество**
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	ПРОЗОРЦИ			
1	Двукрил прозорец PVC дограма	90/120, каса 10см; 5 - камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос	бр.	**26,00**
2	Двукрил прозорец PVC дограма	90/120, каса 10см; 5 - камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло, неотваряем, с вграден вентилатор	бр.	**3,00**
3	Трикрил прозорец PVC дограма	225/270, каса 10см; 5 - камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряеми крила на странична вертикална ос и горни неотваряеми прозорци	бр.	**24,00**
4	Двукрил прозорец PVC дограма	185/225, каса 10см; 5 - камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос и горни неотваряеми прозорци	бр.	**3,00**
5	Двукрил прозорец PVC дограма	150/150, каса 10см; 5 - камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос	бр.	**20,00**
6	Трикрил прозорец PVC дограма	230/450, каса 10см; 5 - камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло, неотваряем	бр.	**2,00**

7	Еднокрил прозорец PVC дограма	160/180, каса 10см; 5 - камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос и горен неотваряем прозорец	бр.	**4,00**
8	Еднокрил прозорец PVC дограма	60/90, каса 10см; 5 - камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос	бр.	**2,00**
9	Еднокрил прозорец PVC дограма	60/90, каса 10см; 5 - камерен профил стъклопакет с нискоемисионно стъкло с отваряемо крило на странична вертикална ос	бр.	**2,00**
	ВРАТИ			
1	Външна еднокрила плътна врата от алуминиев профил	90/200; каса 10см; с прекъснат термомост - към складове кухня, фасада северозапад и югозапад	бр.	**2,00**
2	Външна еднокрила врата	80/200; каса 10см; двойнометлна, димоуплътнена към котелно	бр.	**1,00**
3	Външна еднокрила алуминиева врата	50/100; каса 10см; с прекъснат термомост;към умивалня	бр.	**1,00**
4	Външна двукрила врата от алуминиев профил	85/290; с прекъснат термомост, с горен неотваряем прозорец, стъклоапкет с нискоемисионно стъкло;	бр.	**3,00**
5	Външна еднокрила врата	двойнометална с граница на пожароустойчивост EI 60	бр.	**1,00**
	МАТЕРИАЛИ			
1	Топлоизолация по тухлени стени	Фасадни топлоизолационни плочи EPS-X100 с деб. 90мм и коеф. на топлопроводност λ =0,036W/mK,	м2	**489,57**

2	Топлоизолация по бетонов цокъл	Фасадни топлоизолационни плочи XPS-F 100 с дебилина 90мм, коеф. на топлопроводност λ =0,036W/mK, - стъклотекстилна - алкалоустойчива мрежа, фиксирана с дюбели; -лепилна и шпакловъчна маса;	м2	**187,56**
3	Топлоизолация плочи минерална вата	с клас по реакция на огън А2 и коеф. на топлопроводност λ =0,036W/mK, дебилина 90мм стъклотекстилна мрежа, лепила и шпакловъчна маса, дюбелиране и оформяне на ъгли	м2	**13,50**
5	Топлоизолация около отвори с шир до 25см	топлоизолационни плоскости XPS R2 2см под наклон 2-5% навън	м	**554,00**
6	Топлолоизолация XPS 10см	топлоизолация с XPS 10см с коеф. на топлопроводност λ =0,036W/mK;	м2	**373,00**
7	Чугунен котел	Мощност 170кW	бр	**1,00**
8	Циркулационни помпи за гореща вода	Дебит 3,0м3/h; напор 5m H2O;	бр	**2,00**
9	Циркулационни помпи за гореща вода	Дебит 2,0м3/h; напор 2m H2O;	бр	**1,00**
10	Разширителен съд	работен обем 200 литра	бр	**1,00**
11	Слънчев колектор	1000x2125x90	бр	**3,00**

Забележка: За времето от проектирането до изпълнението на настоящия проект аварийно е подменена дограма с площ 11,88м2.

ОБЩИНА Г.ОРЯХОВИЦА кмет

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
инж.Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица