Образец № 3

ДО
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
На ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото, Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от Вас обществена поръчка с предмет: ***„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ЦДГ „Щастливо детство" гр. Горна Оряховица"***

За Обособена позиция № .....

Ние предлагаме :

I. Обща цена за изпълнение в размер на 264 936.14 лева без включен ДДС /словом: двеста шестдесет и четири хиляди деветстотин тридесет и шест лева и 14 ст., а с включен ДДС: 317 923.37 лева /словом: триста и седемнадесет хиляди деветстотин двадесет и три лева и 37 ст./, съгласно представените количествено-стойностна сметка.

II. Цената се посочва като сума в български лева, като се посочват в отделни редове - цена за отделните видове СМР, обща цена, без включен ДДС, и обща цена, с включен ДДС. Посочената обща цена за изпълнение на поръчката е крайна и включва всички разходи, включително почистване и извозването на строителните отпадъци.

III. Цената за изпълнение е окончателна и не подлежи на промяна, с изключение на случаите, посочени изрично в Закона за обществените поръчки, като посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката.

IV. Плащането на Цената за изпълнение на договора се извършва при условията и по реда на проекта на договор.

V. Неразделна част от настоящата ценова оферта са количествено-стойностните сметки и анализи на единичните цени. При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

VI.Технико – икономически показатели:
СРЕДНА ЧАСОВА СТАВКА – 4.00 лв
ДОСТАВНО-СКЛАДОВИ РАЗХОДИ – 8 %
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ ТРУДА – 85 %
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ВЪРХУ МЕХАНИЗАЦИЯТА – 30 %
ПЕЧАЛБА – 7 %

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на договора, съгласно сроковете и условията, посочени в договора.
Допълнително възникнали работи се задължаваме да остойностяваме по посочените по-горе показатели.

Дата: 08.05.2015 г.

Име и фамилия Красимир Атанасов

Подпис на лицето (и печат)_____

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

*** Документът е задължителна част от офертата. Прилага се в Плик № 3.**

Документът се подписва от законния представител на участника или от надлежноупълномощено лице.

Количествена сметка

Име на участника: "ДЕКРА-СТРОЙ" ЕООД

Име на проекта "МОДЕРНИЗАЦИЯ И ВНЕДРВВАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО", ГРАД ГОРНА ОРЯХОВИЦА

№ по ред	Описание на строително-монтажни работи	Ед.мярка	Количество	Единична цена (лева)	Обща цена (лева)
1	2	3	4	5	6
	Подмяна дограма				
1	Демонтаж каси на врати по фасади вкл. пренасяне до 50 м	бр.	9.00	14.32	128.88
2	Изваждане на прозорци от зид - всички видове, вкл.пренасяне до 50 м	бр.	107.00	15.68	1677.76
3	Доставка и монтаж PVC прозорци от 5 камерен профил, стъклопакет с нискоемисионно стъкло	м2	286.00	121.09	34631.74
4	Доставка и монтаж външни врати от ал.профили с прекъснат термомост	м2	18.52	123.28	2283.15
5	Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски 300 мм	м	203.00	23.36	4742.08
6	Извозване строителни отпадъци	м3	27.00	8.07	217.89
7	Обръщане на страници на прозорци - вътр.	м	671.50	6.33	4250.6
	Топлоизолация фасади				
1	Фасадно тръбно скеле с височина до 30м	м2	1316.00	3.50	4606
2	Доставка и монтаж на предпазна мрежа	м2	1316.00	1.85	2434.6
3	Направа топлоизолация по тухлени стени с EPS с деб. 9 см, вкл. мрежа и шпакловка	м2	813.23	21.99	17882.93
4	Полагане на структурна мазилка влачена структура с едрина на зърното 2 мм	м2	813.23	12.63	10271.09
5	Доставка и монтаж на водоокапващ профил	м	77.00	2.46	189.42
6	Направа топлоизолация по бетонов цокъл с XPS с деб. 9 см, вкл. мрежа и шпакловка	м2	191.44	26.94	5157.39
7	Полагане на водоустойчива минерална мазилка по цокъл	м2	191.44	14.80	2833.31
8	Направа топлоизолация около отвори с ширина 25 см от XPS 2 см, вкл. мрежа и шпакловка	м	671.50	6.78	4552.77
9	Полагане на структурна мазилка около отвори - влачена структура с едрина на зърното 2 мм	м	671.50	2.42	1625.03
10	Доставка и монтаж на ръбохранители	м	671.50	1.84	1235.56
11	Извозване строителни отпадъци	м3	9.00	9.46	85.14
12	**Преработка и монтаж на стоманени решетки за прозорци, при ремонти**	кг	320.00	1.94	620.8
13	Доставка и монтаж на плочи - гранитогрес по цокъл	м2	64.80	36.86	2388.53
	Покрив				
1	Монтаж пароизолационен слой	м2	385.36	2.47	951.84
2	Направа топлоизолация от минерална вата /110 кг/м3/ с дебелина 10 см	м2	385.36	24.94	9610.88
3	Армирана циментова замазка 4 см със арм. мрежа ф4	м2	385.36	13.54	5217.77
4	Направа топлоизолация по тухлени стени с EPS с деб. 8 см, вкл. мрежа и шпакловка	м2	16.77	21.01	352.34
5	Боядисване с фасаген	м2	16.77	6.45	108.17
6	Демонтаж керемиди и почистване	м2	520.00	3.40	1768

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

3

7	Демонтаж капаци	м	41.40	0.81	33.53
8	Демонтаж обшивки от поц. ламарина	м2	64.00	1.31	83.84
9	Демонтаж олуци от поц. ламарина	м	108.00	1.74	187.92
10	Демонтаж водосточни тръби от поц. ламарина	м	120.00	1.39	166.8
11	Демонтаж летви по покрив	м2	520.00	0.86	447.2
12	Полагане на PP паропропусклива хидроизолационна мушама за покрив под керемиди	м2	520.00	2.86	1487.2
13	Направа на летвена обшивка по покриви за керемиди, включително контралетви	м2	520.00	5.51	2866.2
14	Препокриване на покрив с керемиди в/у летви /само труд/	м2	520.00	3.63	1887.6
15	Доставка нови керемиди 20%	м2	104.00	12.62	1312.48
16	Монтаж капаци	м	41.40	1.79	74.11
17	Монтаж обшивки от поц.ламарина	м2	64.00	17.96	1149.44
18	Монтаж олуци от поцинкована ламарина	м	108.00	10.31	1113.48
19	Монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	120.00	10.15	1218
20	Извозване строителни отпадъци	м3	9.00	9.46	85.14
	Подмяна осветление				
1	Доставка на осветител открит монтаж, поликарбонатен разсейвател, 2x14W T5,IP65, к-кт с ЕПРА и линеен светлинен източник 14W/830, 1200 Lm, Ra=80-89, 20 000 часа живот	бр.	29.00	55.20	1600.8
2	Доставка на осветител открит монтаж, поликарбонатен разсейвател, 2x28W T5,IP65, к-кт с ЕПРА и линеен светлинен източник 28W/830, 2600 Lm, Ra=80-89, 20 000 часа живот	бр.	29.00	64.93	1882.97
3	Доставка на осветител открит монтаж, поликарбонатен разсейвател, 2x35W T5,IP65, к-кт с ЕПРА и линеен светлинен източник 35W/830, 3300 Lm, Ra=80-89, 20 000 часа живот	бр.	11.00	71.72	788.92
4	Доставка на осветител открит монтаж за стена, поликарбонатен матов разсейвател, 1x26W G24-q3,IP65, к-кт с ЕПРА и компактен светлинен източник 26W/830, 1800 Lm, Ra=80-89, 20 000 часа живот	бр.	17.00	44.76	760.92
5	Доставка на осветител открит монтаж за таван, поликарбонатен матов разсейвател, 1x26W G24-q3,IP65, к-кт с ЕПРА и компактен светлинен източник 26W/830, 1800 Lm, Ra=80-89, 20 000 часа живот	бр.	30.00	43.77	1313.1
6	Осветител интериорен 2x28W, IP20,Class I, к-кт с ЕПРА и линеен светлинен източник 28W/830, 2600 Lm, Ra=80-89, 20 000 часа живот	бр.	119.00	54.59	6496.21
7	Осветител открит монтаж за таван, метален корпус, електронен дросел, закалено стъкло, 2x36W, IP66, взривозащитено,Class I, к-кт с ЕПРА и линеен светлинен източник 36W/830, 3350 Lm, Ra=80-89, 20 000 часа живот	бр.	4.00	415.23	1660.92
8	Демонтаж на осветително тяло	бр.	181.00	3.56	644.36
9	Монтаж аплик	бр.	14.00	8.64	120.96
10	Монтаж плафон	бр.	21.00	9.11	191.31
11	Монтаж луминесцентно осветително тяло на таван/стена	бр.	146.00	11.32	1652.72
	Вътрешна отоплителна инсталация				
1	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/1200 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	6.00	177.65	1065.9
2	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/400 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	2.00	92.37	184.74

3	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/500 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	6.00	93.35	560.1
4	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/600 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	10.00	117.10	1171
5	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/800 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	18.00	127.34	2292.12
6	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/900 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	29.00	136.33	3953.57
7	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/1000 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	14.00	142.69	1997.66
8	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/1200 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	10.00	166.10	1661
9	Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"	бр.	95.00	9.64	915.8
10	Доставка и монтаж на секретен регулиращ вентил 1/2"	бр.	95.00	9.41	893.95
11	Доставка и монтаж на окомплектовка за отоплителни тела - панелни радиатори, включваща : ръчен обезъздушител, 2 бр. тапи , 2 бр. щепсели	бр.	95.00	25.20	2394
12	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф20x2,8, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	340.00	8.45	2873
13	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф25x3.5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	65.00	10.27	667.55
14	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф32x4.5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	98.00	13.68	1340.64
15	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф40x5.6, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	32.00	18.82	602.24
16	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф50x6.9, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	16.00	27.28	436.48
17	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф63x8.7, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	12.00	45.81	549.72
18	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф75x10.5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	16.00	64.89	1038.24
19	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф90x12,8, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	32.00	93.73	2999.36
20	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за тръба ф20	м	340.00	1.57	533.8
21	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за тръба ф25	м	65.00	2.92	189.8
22	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф32	м	98.00	3.91	383.18
23	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф40	м	32.00	4.55	145.6
24	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф50	м	16.00	5.70	91.2
25	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф63	м	12.00	6.77	81.24
26	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф75	м	16.00	7.78	124.48
27	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф90	м	32.00	11.42	365.44
28	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN32 с изпразнител	бр.	4.00	20.24	80.96
29	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN25 с изпразнител	бр.	18.00	16.00	288
30	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN20 с изпразнител	бр.	6.00	12.76	76.56
31	Доставка и монтаж на кран сферичен дренажен 1/2"	бр.	10.00	6.74	67.4

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

32	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2"	бр.	18.00	14.38	258.84
33	Скоби за укрепване на тръба до 2"	бр.	680.00	5.04	3427.2
34	Пробиване на отвор 20/10 в бетонова плоча	бр.	48.00	20.14	966.72
35	Пробиване на отвор 30/10 см в стена	бр.	24.00	5.04	120.96
36	Изкърпване на отвори	бр.	62.00	4.58	283.96
37	Хидравлична проба	м	611.00	1.03	629.33
38	Топла проба на отоплително тяло	бр.	95.00	5.15	489.25
39	Функционална проба и настройка на инсталацията	бр.	1.00	82.89	82.89
40	**Остъргване на блажна боя по стени /стени зад радиатори/**	м2	444.00	1.43	634.92
41	**Шпакловка по стари стени при ремонти /стени зад радиатори/**	м2	444.00	3.85	1709.4
42	**Боядисване с латекс двукратно при ремонти /стени зад радиатори/**	м2	444.00	3.89	1727.16
	Инсталация слънчеви колектори				
1	Доставка и монтаж на вакуумно-тръбен слънчев колектор с площ 2,15 m2	бр.	10.00	770.82	7708.2
2	Подвързване бойлер към котелна инсталация и към слънчеви колектори вкл. материали	бр.	1.00	559.70	559.7
3	Доставка и монтаж медни тръби 28x1mm, включително фасонни части и високотемпературна изолация 13 mm	м	92.00	33.39	3071.88
4	Доставка и монтаж на помпена група с дебит 1,5 м3/h, напор 5 m; мощност 0,13 kW; комплект с възвратна клапа, дебитомер, термометри и спирателна арматура	бр.	1.00	706.60	706.6
5	Доставка и монтаж диференциален терморегулатор, комплект с датчици за температура	бр.	1.00	358.20	358.2
6	Доставкаи монтаж на UPS 150 W с акумулатор	бр.	1.00	230.11	230.11
7	Доставка и монтаж силфонна връзка с разширител	бр.	1.00	14.76	14.76
8	Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 10l	бр.	1.00	62.83	62.83
9	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1/2"; 0,4 Mpa	бр.	1.00	56.11	56.11
10	Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2"	бр.	1.00	64.56	64.56
11	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за слънчева инсталация, комплект със сферичен кран 1/2"	бр.	5.00	40.24	201.2
12	Доставка и монтаж на стойка за слънчев колектор	бр.	10.00	133.79	1337.9
13	Пуск и настройка на система слънчеви колектори	бр.	1.00	126.69	126.69
14	Хидравлична проба	м	86.00	1.03	88.58
15	Функционална проба	бр.	1.00	82.89	82.89
	Котелна инсталация				
1	Доставка и монтаж на котел чугунен 220 кВт	бр.	1.00	9157.64	9157.64
2	Доставка и монтаж на комбинирана газонафтова горелка	бр.	1.00	6482.49	6482.49
3	Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода с дебит 7,5 м3/h, напор 7,5m; мощност 0,39 kW	бр.	1.00	925.61	925.61
4	Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода с дебит 3,0 м3/h, напор 5,8 m; мощност 0,2 kW - бойлер и захранване басейн	бр.	2.00	796.19	1592.38
5	Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 400 литра	бр.	1.00	680.86	680.86

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

6	Доставка и монтаж на бойлер за БГВ тип ОКС 1000 NTRR с два броя серпентини	бр.	1.00	4901.03	4901.03
7	Доставка и монтаж на водоразпределител ф219 L=1200 м. - 3 щуцера	бр.	1.00	281.40	281.4
8	Доставка и монтаж на водосъбирател ф219 L=1200 м. - 3 щуцера	бр.	1.00	275.17	275.17
9	Доставка и монтаж на димоход от неръждаема стомана ф200 мм с топлоизолация	м	6.00	221.42	1328.52
10	Доставка и монтаж на комин от неръждаема стомана H=, ф200 мм, комплект с шапка, ревизионен отвор и кондензоотделител	м	10.00	162.29	1622.9
11	Пластинчат споен топлообменник тип XB 04-1 16	бр.	1.00	553.51	553.51
12	Доставка и монтаж на тришътен смесителен вентил с ел. задвижка DN65; PN0,6; Kvs=25m3/h	бр	2.00	1121.57	2243.14
13	Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN15	бр.	4.00	13.19	52.76
14	Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN25	бр.	3.00	16.15	48.45
15	Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN40	бр.	3.00	25.75	77.25
16	Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN32	бр.	10.00	21.59	215.9
17	Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN50	бр.	5.00	37.31	186.55
18	Доставка и монтаж на сферичен кран с холендър DN65	бр.	2.00	120.51	241.02
19	Доставка и монтаж на възвратна клапа DN15	бр.	1.00	11.80	11.8
20	Доставка и монтаж на възвратна клапа DN32	бр	4.00	27.47	109.88
21	Доставка и монтаж на възвратна клапа DN40	бр.	1.00	58.62	58.62
22	Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2"; 0,6 Mpa	бр.	1.00	66.06	66.06
23	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1", вкл. фасонни елементи	м	6.00	7.75	46.5
24	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф76х4", вкл. фасонни елементи	м	24.00	24.16	579.84
25	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф108х4", вкл. фасонни елементи	м	6.00	31.31	187.86
26	Тръбна топлоизолация от минерална вата с дебелина 50 мм за тръба Ф 40х5,6	м	16.00	13.91	222.56
27	Тръбна топлоизолация от минерална вата с дебелина 50 мм за тръба Ф 50х6.9	м	25.00	15.45	386.25
28	Тръбна топлоизолация от минерална вата с дебелина 50мм за тръба Ф 76х4	м	24.00	16.83	403.92
29	Доставка и монтаж на воден филтър DN65	бр.	1.00	125.82	125.82
30	Доставка и монтаж на воден филтър DN32	бр.	1.00	21.39	21.39
31	Доставка и монтаж на воден филтър DN25	бр.	1.00	15.76	15.76
32	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1"; 0,4 Mpa	бр.	1.00	217.91	217.91
33	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1 1/4"; 0,4 Mpa	бр.	2.00	296.49	592.98
34	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2"	бр.	5.00	14.38	71.9
35	Доставка и монтаж на манометър 1,0 Mpa	бр	8.00	41.28	330.24
36	Доставка и монтаж на термометър 120°C	бр.	8.00	35.77	286.16
37	Доставка и монтаж на табло КИПиА	бр	1.00	2597.53	2597.53
38	Доставка, монтаж и настройка на регулатор на температура с потопяем сензор за управление тришътен вентил на котела	бр	1.00	598.16	598.16
39	Доставка, монтаж и настройка на регулатор на температура с потопяем сензор за управление циркулационна помпа на кръг БГВ	бр	1.00	598.16	598.16

ДЕКРА-СТРОЙ ЕООД

40	Доставка, монтаж и настройка регулатор по външна температура за управление на тритъен вентил, комплект с датчици за температура	бр.	2.00	1265.65	2531.3
41	Скоби за укрепване на тръба до 3"	бр.	45.00	6.24	280.8
42	Метална конструкция за укрепване	кг	260.00	5.37	1396.2
43	Пробиване на отвор 30/10 см в стена	бр.	26.00	5.04	131.04
44	Пробиване на отвор 20/10 в бетонова плоча	бр.	30.00	20.14	604.2
45	Технически преглед и приемане на газовата инсталация	бр.	1.00	402.18	402.18
46	Хидравлична проба	м	30.00	1.03	30.9
47	Функционална проба и настройка на инсталацията	бр.	1.00	82.89	82.89
	Демонтажни дейности				
1	Демонтаж на нафтов котел чрез нарязване	бр.	1.00	494.80	494.8
2	Демонтаж на комбинирана горелка	бр.	1.00	37.28	37.28
3	Демонтаж помпи	бр.	2.00	16.63	33.26
4	Демонтаж колектори	бр.	2.00	13.86	27.72
5	Демонтаж тръби до 2"	м	450.00	2.15	967.5
6	Демонтаж тръби до ф108	м	118.00	2.61	307.98
7	Демонтаж отоплителни тела	бр.	84.00	11.69	981.96
8	Пренасяне, натоварване, извозване на демонтирани тръби и съоръжения	бр.	1.00	1186.10	1186.1
9	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароциментен или циментен разтвор от фасади	м2	172.00	6.99	1202.28
	Подмяна кухненско оборудване				
1	Доставка и монтаж печка конвекторна газова с фурна и 4 котлона	бр.	1.00	3944.88	3944.88
2	Доставка и монтаж автоматична пералня с центрофуга - 10 кг.	бр.	1.00	2673.72	2673.72
3	Доставка и монтаж сушилня за пране	бр.	1.00	1547.24	1547.24
4	Доставка и монтаж гладачна машина	бр.	1.00	2314.43	2314.43
5	Доставка и монтаж готварска фурна на ток с 2 фурни 90/60см	бр.	1.00	1287.23	1287.23
					264936.14
	ДДС 20%				52987.23
	Изготвил: Искра Суванджиева				317923.37
	ВСИЧКО:				264936.14

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

АНАЛИЗИ

	ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.
N.1	8471090000	Демонтаж каси на врати по фасади вкл. пренасяне до 50 м	бр.	9.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.04*	4.00		4.15*
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.77*	4.00		3.09*
							7.24*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			6.15*
		всичко преки					7.24*
		общо допълнителни р-ди					6.15*
		начисления (%)		7.00			0.94*
		Обща цена :					14.32
N.2	8462200000	Извеждане на прозорци от зид - всички видове, вкл.пренасяне до 50 м	бр.	107.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.98	4.00		7.92
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			6.73*
		всичко преки					7.92
		общо допълнителни р-ди					6.73*
		начисления (%)		7.00			1.03*
		Обща цена :					15.68
N.3		Доставка и монтаж PVC прозорци от 5 камерен профил, стъклопакет с нискоемисионно стъкло	м2	286.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		PVC дограма - 5 камерна	м2	1.05	38.25	38.25	40.16*
		стъклопакет с нискоемисионно стъкло	м2	1.00	41.16	41.16	41.16
		панти и обков	к-та	1.00	8.94	8.94	8.94
							90.26*
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.12	4.00		8.48
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			7.22*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			7.21*
		всичко преки					98.74*
		общо допълнителни р-ди					14.43*
		начисления (%)		7.00			7.92*
		Обща цена :					121.09
N.4		Доставка и монтаж външни врати от ал.профили с прекъснат термомост	м2	18.52			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Врата AL профил прекъснат термомост	м2	1.05	79.12	79.12	83.08*
		Брава антипаник	к-та	0.05*	114.81	114.81	6.20
							89.28*
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.54	4.00		10.16
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			7.14*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			8.64*
		всичко преки					99.44*
		общо допълнителни р-ди					15.78*
		начисления (%)		7.00			8.06*
		Обща цена :					123.28
N.5		Доставка и монтаж алуминиеви подпрозоречни дъски 300 мм	м	203.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Алуминиеви подпрозоречни дъски 300 мм	м	1.05	16.60	16.60	17.43
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.41*	4.00		1.62*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			1.39*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.38
		всичко преки					19.05*
		общо допълнителни р-ди					2.77*
		начисления (%)		7.00			1.53*
		Обща цена :					23.36
N.6		Извозване строителни отпадъци	м3	27.00			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		САМОСВАЛ	мсм	0.01*	500.00		5.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		30.00			1.74
		всичко преки					5.80
		общо допълнителни р-ди					1.74
		начисления (%)		7.00			0.53*
		Обща цена :					8.07
N.7	8102133090	Обръщане на страници на прозорци - вътр	м	671.50			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н	цена	кр.цена	ст-ст
		ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0.02*	85.20	85.20	1.92*
		ТРУД :					
		МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.24	4.00		0.96
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.28	4.00		1.12
							2.08
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.15*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.77*
		всичко преки					4.00*
		общо допълнителни р-ди					1.92*
		начисления (%)		7.00			0.41*

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

	ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.
		Обща цена :					6.33
N.8	8412270000	Направа и разваляне на фасадо скеле с вис. до 30 м	м2	1 316.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		СКЕЛЕ ТРЪБНО ФАСАДНО-АМОРТИЗАЦИЯ	м2	1.00	0.85	0.85	0.85
		ТРУД :					
		КОФРАЖИСТ - II ст.	ч.ч.	0.07*	4.00		0.27*
		КОФРАЖИСТ - I ст.	ч.ч.	0.10*	4.00		0.41*
		КОФРАЖИСТ - II ст.	ч.ч.	0.06*	4.00		0.24*
		КОФРАЖИСТ - I ст.	ч.ч.	0.09*	4.00		0.36*
							1.27*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.07*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.08*
		всичко преки					2.12*
		общо допълнителни р-ди					1.15*
		начисления (%)		7.00			0.23*
		Обща цена :					3.50
N.9		Доставка и монтаж на предпазна мрежа	м2	1 316.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Предпазна мрежа	м2	1.00	0.23	0.23	0.23
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.20	4.00		0.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.02*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.68
		всичко преки					1.03
		общо допълнителни р-ди					0.70*
		начисления (%)		7.00			0.12*
		Обща цена :					1.85
N.10	8102281102	Направа топлоизолация по тухлени стени с EPS с деб. 9 см, вкл. мрежа и шпакловка	м2	813.23			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Дюбел за топлоизолация	бр.	11.00	0.08	0.08	0.88
		EPS с деб. 9 см	м2	1.05	5.72	5.72	6.01*
		Лепило за EPS	кг	5.50	0.25	0.25	1.38*
		Шпакловка за EPS	кг	4.00	0.26	0.26	1.04
		Стъклотекстилна мрежа	м2	1.10	0.90	0.90	0.99
							10.29*
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.	ч.ч.	1.27*	4.00		5.10
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.82*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			4.33*
		всичко преки					15.39*
		общо допълнителни р-ди					5.16*
		начисления (%)		7.00			1.44*
		Обща цена :					21.99
N.11	8414181000	Полагане на структурна мазилка влачена структура с едрина на зърното 2 мм	м2	813.23			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Структурна мазилка влачена структура с едрина на зърното 2 мм	кг	3.20	1.58	1.58	5.06*
		ТРУД :					
		ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.29*	4.00		1.14*
		ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0.29*	4.00		1.14*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.29*	4.00		1.14*
							3.43*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.40*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.91*
		всичко преки					8.48*
		общо допълнителни р-ди					3.32*
		начисления (%)		7.00			0.83*
		Обща цена :					12.63
N.12		Доставка и монтаж на водоокапващ профил	м	77.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		водокап по топлоизолация	м	1.05	1.05	1.05	1.10*
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРДИЯ - I ст.	ч.ч.	0.15	4.00		0.60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.09*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.51
		всичко преки					1.70*
		общо допълнителни р-ди					0.60*
		начисления (%)		7.00			0.16*
		Обща цена :					2.46
N.13	8102281102	Направа топлоизолация по бетонов цокъл с XPS с деб. 9 см, вкл. мрежа и шпакловка	м2	191.44			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Дюбел за топлоизолация	бр.	11.00	0.08	0.08	0.88
		XPS с деб. 9 см	м2	1.05	13.23	13.23	13.89*
		Лепило за XPS	кг	5.50	0.25	0.25	1.38*
		Шпакловка за XPS	кг	4.00	0.26	0.26	1.04
		Стъклотекстилна мрежа	м2	1.10	0.90	0.90	0.99
							18.18*
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.	ч.ч.	0.75	4.00		3.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			1.45*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.55
		всичко преки					21.18*

	ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
		общо допълнителни р-ди					4.00*
		начисления (%)		7.00			1.76*
		Обща цена :					26.94
N.14	8414181000	Полагане на водоустойчива минерална мазилка по цокъл	м2	191.44			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Водоустойчива минерална мазилка	кг	3.20	2.78	2.78	8.90*
		ТРУД :					
		ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0.29*	4.00		1.14*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.29*	4.00		1.14*
							2.29*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.71*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.94*
		всичко преки					11.18*
		общо допълнителни р-ди					2.65*
		начисления (%)		7.00			0.97*
		Обща цена :					14.80
N.15	8102281102	Направа топлоизолация около отвори с ширина 25 см от XPS 2 см, вкл. мрежа и шпакловка	м	671.50			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Дюбел за топлоизолация	бр.	3.00	0.08	0.08	0.24
		XPS с деб. 2 см	м2	0.29*	2.70	2.70	0.78*
		Лепило за XPS	кг	1.27	0.25	0.25	0.32*
		Шпакловка за XPS	кг	1.02	0.26	0.26	0.27*
		Стъклотекстилна мрежа	м2	0.29*	0.90	0.90	0.26*
							1.86*
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - III ст.	ч.ч.	0.58*	4.00		2.34
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.15*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.99*
		всичко преки					4.20*
		общо допълнителни р-ди					2.14*
		начисления (%)		7.00			0.44*
		Обща цена :					6.78
N.16	8414181000	Полагане на структурна мазилка около отвори - влачена структура с едрина на зърното 2 мм	м	671.50			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Структурна мазилка влачена структура с едрина на зърното 2 мм	кг	0.09*	1.58	1.58	0.14*
		ТРУД :					
		ЗИДАРО-МАЗАЧ - II ст.	ч.ч.	0.29*	4.00		1.14*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.01*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.97*
		всичко преки					1.28*
		общо допълнителни р-ди					0.98*
		начисления (%)		7.00			0.16*
		Обща цена :					2.42
N.17		Доставка и монтаж на ръбохранители	м	671.50			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		защитни ъгли с мрежа	м	1.05	0.70	0.70	0.73*
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРДИЯ - I ст.	ч.ч.	0.13*	4.00		0.50
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.06*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.42*
		всичко преки					1.24*
		общо допълнителни р-ди					0.48*
		начисления (%)		7.00			0.12
		Обща цена :					1.84
N.18		Извозване строителни отпадъци	м3	9.00			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		САМОСВАЛ	мсм	0.01*	500.00		6.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		30.00			2.04
		всичко преки					6.80
		общо допълнителни р-ди					2.04
		начисления (%)		7.00			0.52*
		Обща цена :					9.46
N.19		Преработка и монтаж на стоманени решетки за прозорци, при ремонти	кг	320.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Стоманени профили	кг	1.02	1.04	1.04	1.06*
		ТРУД :					
		ЖЕЛЕЗАР - I ст.	ч.ч.	0.09	4.00		0.36
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.09*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.31*
		всичко преки					1.42*
		общо допълнителни р-ди					0.39*
		начисления (%)		7.00			0.13*
		Обща цена :					1.94
N.20	8102146192	Доставка и монтаж на плочи - гранитогрес по цокъл	м2	64.80			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ПЛОЧКИ ГРАНИТОГРЕС ДО 300/300 ММ	м2	1.04	10.63	10.63	11.05*
		ФУГИРАЩА СМЕС	кг	0.13*	6.28	6.28	0.83*
		ЛЕПИЛО ЗА ГРАНИТОГРЕС	кг	5.50	0.58	0.58	3.19

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

	ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
							15.08
		МЕХАНИЗАЦИЯ:					
		ЕЛ. БЪРКАЧКА	мсм	~0	100.00		0.10
		ТРУД:					
		ПЛОЧКАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	1.68*	4.00		6.71*
		ПЛОЧКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.40*	4.00		1.59
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.36*	4.00		1.44*
							9.75*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			1.21*
		доп.р.механизация (%)		30.00			0.03
		доп.р-ди труд (%)		85.00			8.29*
		всичко преки					24.93*
		общо допълнителни р-ди					9.52*
		начисления (%)		7.00			2.41*
		Обща цена :					36.86
N.21	8415321000	Монтаж пароизолационен слой	м2	385.36			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Пароизолационен слой	м2	1.12	1.25	1.25	1.40
		ТРУД:					
		ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0.10	4.00		0.40
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01*	4.00		0.02
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	~0	4.00		0.01*
							0.43*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.11*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.36*
		всичко преки					1.83*
		общо допълнителни р-ди					0.48*
		начисления (%)		7.00			0.16*
		Обща цена :					2.47
N.22	8102413282	Направа топлоизолация от минерална вата /110 кг/м3/ с дебелина 10 см	м2	385.36			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Минерална вата - 110 кг/м3	м3	1.01	17.03	17.03	17.20
		ТРУД:					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.64	4.00		2.56
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			1.38*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.18*
		всичко преки					19.76
		общо допълнителни р-ди					3.55*
		начисления (%)		7.00			1.63*
		Обща цена :					24.94
N.23	8102145251	Армирана циментова замазка 4 см със арм. мрежа ф4	м2	385.36			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2 2	м3	0.04*	85.00	85.00	3.57
		Арм. мрежа ф4	м2	1.10	1.43	1.43	1.57*
							5.14*
		ТРУД:					
		МОЗАЙКАДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.48	4.00		1.92
		МОЗАЙКАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.48	4.00		1.92
							3.84
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.41*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			3.26*
		всичко преки					8.98*
		общо допълнителни р-ди					3.67*
		начисления (%)		7.00			0.89*
		Обща цена :					13.54
N.24	8102281102	Направа топлоизолация по тухлени стени с EPS с деб. 8 см, вкл. мрежа и шпакловка	м2	16.77			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Дюбел за топлоизолация	бр.	11.00	0.08	0.08	0.88
		Лепило за EPS	кг	5.50	0.25	0.25	1.38*
		Шпакловка за EPS	кг	4.00	0.26	0.26	1.04
		Стъклотекстилна мрежа	м2	1.10	0.90	0.90	0.99
		EPS с деб. 8 см	м2	1.05	5.08	5.08	5.33*
							9.62*
		ТРУД:					
		ИЗОЛАТОРЧИК - II ст.	ч.ч.	1.25	4.00		5.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.77
		доп.р-ди труд (%)		85.00			4.25
		всичко преки					14.62*
		общо допълнителни р-ди					5.02
		начисления (%)		7.00			1.38*
		Обща цена :					21.01
N.25	8102161400	Боядисване на фасади двукратно при ремонт с фасаген	м2	16.77			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		БОЯ - ФАСАГЕН	кг	0.36*	3.83	3.83	1.40*
		ТРУД:					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.15*	4.00		0.60*
		БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.13*	4.00		0.52*
		БОЯДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.33	4.00		1.32
							2.44
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.11*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.07*
		всичко преки					3.84*
		общо допълнителни р-ди					2.19*
		начисления (%)		7.00			0.42*

	ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
		Обща цена :					6.45
N.26	8415353000	Демонтаж керемиди и почистване	м2	520.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.21*	4.00		0.82*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.18*	4.00		0.72*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.04*	4.00		0.17*
							1.72*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.46*
		всичко преки					1.72*
		общо допълнителни р-ди					1.46*
		начисления (%)		7.00			0.22*
		Обща цена :					3.40
N.27		Демонтаж капаци	м	41.40			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10*	4.00		0.41*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.35*
		всичко преки					0.41*
		общо допълнителни р-ди					0.35*
		начисления (%)		7.00			0.05*
		Обща цена :					0.81
N.28	8461800000	Демонтаж обшивки ст поц.ламарина по покрив	м2	64.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.17*	4.00		0.66
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.56*
		всичко преки					0.66
		общо допълнителни р-ди					0.56*
		начисления (%)		7.00			0.09*
		Обща цена :					1.31
N.29	8462000000	Демонтаж олуци	м	108.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.22	4.00		0.88
		ДОП.РАЗХОДИ					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.75*
		всичко преки					0.88
		общо допълнителни р-ди					0.75*
		начисления (%)		7.00			0.11*
		Обща цена :					1.74
N.30	8461900000	Демонтаж водосточни тръби	м	120.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.17*	4.00		0.70
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.59*
		всичко преки					0.70
		общо допълнителни р-ди					0.59*
		начисления (%)		7.00			0.09*
		Обща цена :					1.39
N.31	8412380000	Демонтаж летви по покрив	м2	520.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10*	4.00		0.42*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01*	4.00		0.02
							0.44*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.37*
		всичко преки					0.44*
		общо допълнителни р-ди					0.37*
		начисления (%)		7.00			0.06*
		Обща цена :					0.86
N.32	8415321000	Полагане на PP паропропусклива хидроизолационна мушама за покрив под керемиди	м2	520.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ПИРОНИ	кг	0.08	3.00	3.00	0.24
		PP паропропусклива хидроизолационна мушама	м2	1.12	1.65	1.65	1.85*
							2.09*
		ТРУД :					
		ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0.05	4.00		0.20
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01*	4.00		0.02
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	~0	4.00		0.01*
							0.23*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.17*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.19*
		всичко преки					2.32*
		общо допълнителни р-ди					0.36*
		начисления (%)		7.00			0.19*
		Обща цена :					2.86
N.33	8102113040	Направа на летвена обшивка по покриви за керемиди, включително контралетви	м2	520.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ПИРОНИ СТРОИТЕЛНИ	кг	0.03	3.00	3.00	0.09
		ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.01*	300.00	300.00	3.30

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

	ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
							3.39
		ТРУД :					
		ДЪРВОДЕЛЕЦ - III ст.	ч.ч.	0.11	4.00		0.44
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.09*	4.00		0.36*
							0.80*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.27*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.68*
		всичко преки					4.19*
		общо допълнителни р-ди					0.95*
		начисления (%)		7.00			0.36
		Обща цена :					5.51
N.34	8415400000	Препокриване на покрив с керемиди в/у летви /само труд/	м2	520.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.17*	4.00		0.69*
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.29*	4.00		1.14*
							1.84*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.56*
		всичко преки					1.84*
		общо допълнителни р-ди					1.56*
		начисления (%)		7.00			0.24*
		Обща цена :					3.63
N.35		Доставка нови керемиди 20%	м2	104.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Керемиди	бр	14.00	0.78	0.78	10.92
		ДОП.РАЗХОДИ					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.87*
		всичко преки					10.92
		общо допълнителни р-ди					0.87*
		начисления (%)		7.00			0.83*
		Обща цена :					12.62
N.36	8415303000	Монтаж капаци	м	41.40			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ВАРОЦИМЕНТОВ Р-Р М 100 1:5,5:18	м3	0.01*	85.20	85.20	0.43*
		ТРУД :					
		ЗИДАРО-МАЗАЧ - I ст.	ч.ч.	0.12	4.00		0.48
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.02*	4.00		0.08*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.02*	4.00		0.06
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.01	4.00		0.04
							0.66*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.03*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.56*
		всичко преки					1.08*
		общо допълнителни р-ди					0.59*
		начисления (%)		7.00			0.12*
		Обща цена :					1.79
N.37	8102101100	Монтаж обшивки от поц.ламарина	м2	64.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	1.11	7.48	7.48	8.30*
		ПИРОНИ	кг	0.05	3.00	3.00	0.15
							8.45*
		ТРУД :					
		ТЕНЕКЕДЖИЯ - III ст.	ч.ч.	0.11*	4.00		0.43*
		ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.54*	4.00		2.17*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.38*	4.00		1.54*
							4.14*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.68*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			3.52*
		всичко преки					12.59*
		общо допълнителни р-ди					4.19*
		начисления (%)		7.00			1.18*
		Обща цена :					17.96
N.38	8102102000	Монтаж олуци от поцинкована ламарина	м	108.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ПИРОНИ	кг	0.04	3.00	3.00	0.12
		ЛАМАРИНА ПОЦИНКОВАНА	м2	0.40	7.48	7.48	2.99*
		ГРИВНИ ЖЕЛЕЗНИ	бр.	1.35	0.50	0.50	0.68*
							3.79*
		ТРУД :					
		ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.38*	4.00		1.53*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.37*	4.00		1.47*
							3.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.30*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.55
		всичко преки					6.79*
		общо допълнителни р-ди					2.85*
		начисления (%)		7.00			0.68*
		Обща цена :					10.31
N.39	8102103000	Монтаж водосточни тръби от поцинкована ламарина	м	120.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ГРИВНИ ЖЕЛЕЗНИ	бр.	0.70	0.50	0.50	0.35
		Поцинкована ламарина	м2	0.44	7.48	7.48	3.29*
							3.64*

ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40*	4.00		1.58*
	ТЕНЕКЕДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.35*	4.00		1.42*
						3.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			0.29*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			2.55
	всичко преки					6.64*
	общо допълнителни р-ди					2.84*
	начисления (%)		7.00			0.66*
	Обща цена :					10.15
N.40	Извозване строителни отпадъци	м3	9.00			
	МЕХАНИЗАЦИЯ :					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	САМОСВАЛ	мсм	0.01*	500.00		6.80
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.механизация (%)		30.00			2.04
	всичко преки					6.80
	общо допълнителни р-ди					2.04
	начисления (%)		7.00			0.62*
	Обща цена :					9.46
N.41	Доставка на осветител открит монтаж, поликарбонатен разсейвател, 2x14W T5,IP65, к-кт с ЕПРА и линеен светлинен източник 14W/830, 1200 Lm, Ra=80-89, 20 000 часа живот	бр.	29.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Осветител открит монтаж, поликарбонатен разсейвател, 2x14W T5,IP65, к-кт с ЕПРА и линеен светлинен източник 14W/830, 1200 Lm,	бр.	1.00	47.77	47.77	47.77
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			3.82*
	всичко преки					47.77
	общо допълнителни р-ди					3.82*
	начисления (%)		7.00			3.61*
	Обща цена :					55.20
N.42	Доставка на осветител открит монтаж, поликарбонатен разсейвател, 2x28W T5,IP65, к-кт с ЕПРА и линеен светлинен източник 28W/830, 2600 Lm, Ra=80-89, 20 000 часа живот	бр.	29.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Осветител открит монтаж, поликарбонатен разсейвател, 2x28W T5,IP65, к-кт с ЕПРА и линеен светлинен източник 28W/830, 2600 Lm,	бр.	1.00	56.19	56.19	56.19
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			4.50*
	всичко преки					56.19
	общо допълнителни р-ди					4.50*
	начисления (%)		7.00			4.25*
	Обща цена :					64.93
N.43	Доставка на осветител открит монтаж, поликарбонатен разсейвател, 2x35W T5,IP65, к-кт с ЕПРА и линеен светлинен източник 35W/830, 3300 Lm, Ra=80-89, 20 000 часа живот	бр.	11.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Осветител открит монтаж, поликарбонатен разсейвател, 2x35W T5,IP65, к-кт с ЕПРА и линеен светлинен източник 35W/830, 3300 Lm,	бр.	1.00	62.06	62.06	62.06
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			4.96*
	всичко преки					62.06
	общо допълнителни р-ди					4.96*
	начисления (%)		7.00			4.69*
	Обща цена :					71.72
N.44	Доставка на осветител открит монтаж за стена, поликарбонатен матов разсейвател, 1x26W G24-q3,IP65, к-кт с ЕПРА и компактен светлинен източник 26W/830, 1800 Lm, Ra=80-89, 20 000 часа живот	бр.	17.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Осветител открит монтаж за стена, поликарбонатен матов разсейвател, 1x26W G24-q3,IP65, к-кт с ЕПРА и компактен светлинен източ	бр.	1.00	38.73	38.73	38.73
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			3.10*
	всичко преки					38.73
	общо допълнителни р-ди					3.10*
	начисления (%)		7.00			2.93*
	Обща цена :					44.76
N.45	Доставка на осветител открит монтаж за таван, поликарбонатен матов разсейвател, 1x26W G24-q3,IP65, к-кт с ЕПРА и компактен светлинен източник 26W/830, 1800 Lm, Ra=80-89, 20 000 часа живот	бр.	30.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Осветител открит монтаж за таван, поликарбонатен матов разсейвател, 1x26W G24-q3,IP65, к-кт с ЕПРА и компактен светлинен източ	бр.	1.00	37.88	37.88	37.88
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			3.03
	всичко преки					37.88
	общо допълнителни р-ди					3.03
	начисления (%)		7.00			2.86*
	Обща цена :					43.77
N.46	Осветител интериорен 2x28W, IP20,Class I, к-кт с ЕПРА и линеен светлинен източник 28W/830, 2600 Lm Ra=80-89, 20 000 часа живот	бр.	119.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Осветител интериорен 2x28W, IP20,Class I, к-кт с ЕПРА и линеен светлинен източник 28W/830, 2600 Lm Ra=80-89, 20 000 часа живот	бр.	1.00	47.24	47.24	47.24
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			3.78*
	всичко преки					47.24

ДЖКРА - СТРОЙ ЕООД

	ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
		общо допълнителни р-ди					3.78*
		начисления (%)		7.00			3.57*
		Обща цена :					54.59
N.47		Осветител открит монтаж за таван, метален корпус, електронен дросел, закалено стъкло, 2x36W, IP66, взривозащитено,Class I, к-кт с ЕПРА и линеен светлинен източник 36W/830, 3350 Lm, Ra=80-89, 20 000 часа живот	бр.	4.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Осветител открит монтаж за таван, метален корпус, електронен дросел, закалено стъкло, 2x36W, IP66, взривозащитено,Class I, к-к	бр.	1.00	359.32	359.32	359.32
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			28.75*
		всичко преки					359.32
		общо допълнителни р-ди					28.75*
		начисления (%)		7.00			27.16*
		Обща цена :					415.23
N.48	8430618000	Демонтаж на осветително тяло	бр.	181.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.45	4.00		1.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.53
		всичко преки					1.80
		общо допълнителни р-ди					1.53
		начисления (%)		7.00			0.23*
		Обща цена :					3.56
N.49	8430615000	Монтаж аплик	бр.	14.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		КУКА	бр.	1.00	0.80	0.80	0.80
		ВИНТОВЕ	бр.	2.00	0.10	0.10	0.20
		ПРОВОДНИК ПВ-2Х1 ММ2	м	0.20	1.50	1.50	0.30
		ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.00	0.55	0.55	1.10
							2.40
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.42*	4.00		1.68*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.32*	4.00		1.28*
							2.96*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.19*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.52*
		всичко преки					5.36*
		общо допълнителни р-ди					2.71*
		начисления (%)		7.00			0.56*
		Обща цена :					8.64
N.50	8430615000	Монтаж плафон	бр.	21.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		КУКА	бр.	1.00	0.80	0.80	0.80
		ВИНТОВЕ	бр.	2.00	0.10	0.10	0.20
		ПРОВОДНИК ПВ-2Х1 ММ2	м	0.20	1.50	1.50	0.30
		ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	2.00	0.55	0.55	1.10
							2.40
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.45	4.00		1.80
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.35	4.00		1.40
							3.20
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.19*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.72
		всичко преки					5.60
		общо допълнителни р-ди					2.91*
		начисления (%)		7.00			0.60*
		Обща цена :					9.11
N.51	8211266300	Монтаж луминесцентно осветително тяло на таван/стена	бр.	146.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ВИНТОВЕ	бр.	4.00	0.10	0.10	0.40
		ЛУСТЕРКЛЕМА-ЕДИНИЧНА	бр.	3.00	0.15	0.15	0.45
		ПРОВОДНИК ПВ-2Х1 ММ2	м	0.80	1.50	1.50	1.20
		ГИПС	кг	0.20	0.35	0.35	0.07
							2.12
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.12	4.00		4.48
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.17
		доп.р-ди труд (%)		85.00			3.81*
		всичко преки					6.60
		общо допълнителни р-ди					3.98*
		начисления (%)		7.00			0.74
		Обща цена :					11.32
N.52		Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/1200 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	6.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/1200 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	1.00	145.20	145.20	145.20
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25*	4.00		4.98
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			11.62*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			4.23*
		всичко преки					150.18
		общо допълнителни р-ди					15.85*

ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.
	начисления (%)		7.00			11.62*
	Обща цена :					177.65
N.53	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/400 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/400 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	1.00	71.40	71.40	71.40
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25*	4.00		4.98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			5.71*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			4.23*
	всичко преки					76.38
	общо допълнителни р-ди					9.95*
	начисления (%)		7.00			6.04*
	Обща цена :					92.37
N.54	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/500 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	6.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/500 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	1.00	72.25	72.25	72.25
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25*	4.00		4.98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			5.78
	доп.р-ди труд (%)		85.00			4.23*
	всичко преки					77.23
	общо допълнителни р-ди					10.01*
	начисления (%)		7.00			6.11*
	Обща цена :					93.35
N.55	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/600 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	10.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/600 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	1.00	92.80	92.80	92.80
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25*	4.00		4.98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			7.42*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			4.23*
	всичко преки					97.78
	общо допълнителни р-ди					11.66*
	начисления (%)		7.00			7.66*
	Обща цена :					117.10
N.56	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/800 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	18.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/800 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	1.00	101.66	101.66	101.66
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25*	4.00		4.98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			8.13*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			4.23*
	всичко преки					106.64
	общо допълнителни р-ди					12.37*
	начисления (%)		7.00			8.33
	Обща цена :					127.34
N.57	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/900 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	29.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/900 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	1.00	109.44	109.44	109.44
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25*	4.00		4.98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			8.76*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			4.23*
	всичко преки					114.42
	общо допълнителни р-ди					12.99*
	начисления (%)		7.00			8.92*
	Обща цена :					136.33
N.58	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/1000 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	14.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/1000 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр.	1.00	114.95	114.95	114.95
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25*	4.00		4.98
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			9.20*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			4.23*
	всичко преки					119.93
	общо допълнителни р-ди					13.43*
	начисления (%)		7.00			9.34*
	Обща цена :					142.69
N.59	Доставка и монтаж на стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/1200 mm, комплект с крепежни елементи за стена	бр	10.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Стоманен панелен радиатор тип 22 с размери 500/1200 mm, к-кт с крепежни елементи за стена	бр	1.00	135.20	135.20	135.20

ДЕКРА СТРОЙ ЕООД

	ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25*	4.00		4.98
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			10.82*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			4.23*
		всичко преки					140.18
		общо допълнителни р-ди					15.05*
		начисления (%)		7.00			10.87*
		Обща цена :					166.10
N.60		Доставка и монтаж на радиаторен вентил 1/2"	бр.	95.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Радиаторен вентил 1/2"	бр.	1.00	5.60	5.60	5.60
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40	4.00		1.60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.45*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.36
		всичко преки					7.20
		общо допълнителни р-ди					1.81*
		начисления (%)		7.00			0.63*
		Обща цена :					9.64
N.61		Доставка и монтаж на секретен регулиращ вентил 1/2"	бр.	95.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Секретен регулиращ вентил 1/2"	бр.	1.00	5.40	5.40	5.40
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.40	4.00		1.60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.43*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.36
		всичко преки					7.00
		общо допълнителни р-ди					1.79*
		начисления (%)		7.00			0.61*
		Обща цена :					9.41
N.62		Доставка и монтаж на окомплектовка за отоплителни тела - панелни радиатори, включваща : ръчен обезъздушител, 2 бр. тапи , 2 бр. щепсели	бр.	95.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	*цена*	*кр.цена*	*ст-ст*
		Ръчен обезъздушител, 2 бр. тапи , 2 бр. щепсели	к-та	1.00	18.00	18.00	18.00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.56*	4.00		2.22
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			1.44
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.89*
		всичко преки					20.22
		общо допълнителни р-ди					3.33*
		начисления (%)		7.00			1.65*
		Обща цена :					25.20
N.63	8255084020	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф20x2,8, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	340.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Скоби за укрепване на тръби ф 20 мм	бр.	1.00	0.22	0.22	0.22
		Полипропиленова тръба Ф20x2,8	м	1.02	2.13	2.13	2.17*
		Фасонни елементи и преходи с метална резба ф20	бр.	0.70	2.13	2.13	1.49*
							3.88*
		ТРУД :					
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.50	4.00		2.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.31*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.70
		всичко преки					5.88*
		общо допълнителни р-ди					2.01*
		начисления (%)		7.00			0.55*
		Обща цена :					8.45
N.64	8255084025	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф25x3.5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	65.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Скоби за укрепване на тръби ф 25 мм	бр.	1.00	0.25	0.25	0.25
		Полипропиленова тръба Ф25x3.5	м	1.01*	3.04	3.04	3.09*
		Фасонни елементи и преходи с метална резба ф25	бр.	0.70	3.04	3.04	2.13*
							5.46*
		ТРУД :					
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.50	4.00		2.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.44*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.70
		всичко преки					7.46*
		общо допълнителни р-ди					2.14*
		начисления (%)		7.00			0.67*
		Обща цена :					10.27
N.65	8255084032	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф32x4.5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	98.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Скоби за укрепване на тръби ф 32 мм	бр	1.00	0.27	0.27	0.27
		Полипропиленова тръба Ф32x4.5	м	1.01*	4.55	4.55	4.62*
		Фасонни елементи и преходи с метална резба ф32	бр.	0.70	4.55	4.55	3.19*
							8.07*
		ТРУД :					
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.55	4.00		2.20

ном		име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.65*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.87
		всичко преки					10.27*
		общо допълнителни р-ди					2.52*
		начисления (%)		7.00			0.90*
		Обща цена :					13.68
N.66	8255084040	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф40x5.6, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	32.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Скоби за укрепване на тръби ф 40 мм	бр.	1.00	0.29	0.29	0.29
		Полипропиленова тръба Ф40x5.6	м	1.01*	7.13	7.13	7.24*
		Фасонни елементи и преходи с метална резба ф40	бр.	0.70	7.13	7.13	4.99*
							12.52*
		ТРУД :					
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.55	4.00		2.20
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			1.00*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.87
		всичко преки					14.72*
		общо допълнителни р-ди					2.87*
		начисления (%)		7.00			1.23*
		Обща цена :					18.82
N.67	8255084050	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф50x6.9, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	16.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Скоби за укрепване на тръби ф 50 мм	бр.	1.00	0.31	0.31	0.31
		Полипропиленова тръба Ф50x6.9	м	1.01	11.22	11.22	11.33*
		Фасонни елементи и преходи с метална резба ф50	бр.	0.70	11.22	11.22	7.85*
							19.50*
		ТРУД :					
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.60	4.00		2.40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			1.56
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.04
		всичко преки					21.90*
		общо допълнителни р-ди					3.60
		начисления (%)		7.00			1.78*
		Обща цена :					27.28
N.68	8255084063	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф63x8.7, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	12.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Скоби за укрепване на тръби ф 63 мм	бр.	1.00	0.53	0.53	0.53
		Полипропиленова тръба Ф63x8.7	м	1.01	20.27	20.27	20.47*
		Фасонни елементи и преходи с метална резба ф63	бр.	0.70	20.27	20.27	14.19*
							35.19*
		ТРУД :					
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.65	4.00		2.60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			2.81*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.21
		всичко преки					37.79*
		общо допълнителни р-ди					5.03*
		начисления (%)		7.00			3.00*
		Обща цена :					45.81
N.69	8255084075	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф75x10.5, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	16.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Скоби за укрепване на тръби ф 75 мм	бр.	1.00	0.60	0.60	0.60
		Полипропиленова тръба Ф75x10.5	м	1.01	29.48	29.48	29.77*
		Фасонни елементи и преходи с метална резба ф75	бр.	0.70	29.48	29.48	20.64*
							51.01*
		ТРУД :					
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.75	4.00		3.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			4.08*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.55
		всичко преки					54.01*
		общо допълнителни р-ди					6.63*
		начисления (%)		7.00			4.25*
		Обща цена :					64.89
N.70	8255084090	Доставка и монтаж на полипропиленова тръба тип STABI Ф90x12,8, вкл. фасонни елементи и преходи с метална резба	м	32.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Скоби за укрепване на тръби ф 90 мм	бр.	1.00	0.90	0.90	0.90
		Полипропиленова тръба Ф90x12,8	м	1.01	42.90	42.90	43.33*
		Фасонни елементи и преходи с метална резба ф90	бр.	0.70	42.90	42.90	30.03
							74.26*
		ТРУД :					
		Монтажник 1ст. - I ст.	ч.ч.	0.55	4.00		2.20
		Монтажник 2ст. - I ст.	ч.ч.	0.45	4.00		1.80
							4.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			5.94*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			3.40
		всичко преки					78.26*
		общо допълнителни р-ди					9.34*
		начисления (%)		7.00			6.13*
		Обща цена :					93.73

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

	ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.
N.71	8102281135	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за тръба ф20	м	340.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО PVC	кг	0.02*	10.00	10.00	0.17*
		ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.41*	0.10	0.10	0.04*
		Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за тръба ф20	м	1.03	0.71	0.71	0.73*
							0.95*
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.06	4.00		0.24
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.08*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.20*
		всичко преки					1.19*
		общо допълнителни р-ди					0.28
		начисления (%)		7.00			0.10*
		Обща цена :					1.57
N.72	8102281136	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за тръба ф25	м	65.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО PVC	кг	0.02*	10.00	10.00	0.22*
		ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.46*	0.10	0.10	0.05*
		Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 9 мм за тръба ф25	м	1.03	1.00	1.00	1.03
							1.29*
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.18	4.00		0.72
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.10*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.61*
		всичко преки					2.01*
		общо допълнителни р-ди					0.71*
		начисления (%)		7.00			0.19*
		Обща цена :					2.92
N.73	8102281137	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф32	м	98.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО PVC	кг	0.03*	10.00	10.00	0.26*
		ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.53*	0.10	0.10	0.05*
		Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф32	м	1.03	1.72	1.72	1.77*
							2.08
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.19	4.00		0.76
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.17*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.65*
		всичко преки					2.84
		общо допълнителни р-ди					0.81*
		начисления (%)		7.00			0.26*
		Обща цена :					3.91
N.74	8102281138	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф40	м	32.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО PVC	кг	0.03	10.00	10.00	0.29*
		ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.57*	0.10	0.10	0.06*
		Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф40	м	1.03	2.02	2.02	2.08*
							2.43*
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.22	4.00		0.88
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.20*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.75*
		всичко преки					3.31*
		общо допълнителни р-ди					0.94*
		начисления (%)		7.00			0.30*
		Обща цена :					4.55
N.75	8102281139	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф50	м	16.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО PVC	кг	0.03*	10.00	10.00	0.34*
		ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.65	0.10	0.10	0.07*
		Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф50	м	1.03	2.80	2.80	2.88*
							3.28*
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.24	4.00		0.96
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.26*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.82*
		всичко преки					4.24*
		общо допълнителни р-ди					1.08*
		начисления (%)		7.00			0.37*
		Обща цена :					5.70
N.76	8102281140	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф63	м	12.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО PVC	кг	0.04*	10.00	10.00	0.38*
		ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.76	0.10	0.10	0.08*
		Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф63	м	1.03	3.32	3.32	3.42
							3.87*
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.29	4.00		1.16
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.31
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.99*
		всичко преки					5.03*
		общо допълнителни р-ди					1.30*

	ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
		начисления (%)		7.00			0.44*
		Обща цена :					6.77
N.77	8102281141	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф75	м	16.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО PVC	кг	0.04*	10.00	10.00	0.41*
		ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.86*	0.10	0.10	0.09*
		Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф75	м	1.03	3.52	3.52	3.63*
							4.13*
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч	0.38	4.00		1.52
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.33
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.29*
		всичко преки					5.65*
		общо допълнителни р-ди					1.62*
		начисления (%)		7.00			0.51*
		Обща цена :					7.78
N.78	8102281142	Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф90	м	32.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО PVC	кг	0.05	10.00	10.00	0.50
		ИЗОЛИРБАНД PVC	м	1.04*	0.10	0.10	0.10*
		Тръбна топлоизолация от микропореста гума с дебелина 13 мм за тръба ф90	м	1.03	5.68	5.68	5.85
							6.45*
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч	0.50	4.00		2.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.52*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.70
		всичко преки					8.45*
		общо допълнителни р-ди					2.22*
		начисления (%)		7.00			0.75*
		Обща цена :					11.42
N.79	8256187020	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN32 с изпразнител	бр.	4.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Сферичен кран PPR DN32 с изпразнител	бр.	1.00	14.43	14.43	14.43
		ТРУД :					
		водопроводчик - II ст.	ч.ч.	0.45	4.00		1.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			1.15*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.53
		всичко преки					16.23
		общо допълнителни р-ди					2.68*
		начисления (%)		7.00			1.32*
		Обща цена :					20.24
N.80	8256187012	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN25 с изпразнител	бр.	18.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Сферичен кран PPR DN25 с изпразнител	бр.	1.00	10.76	10.76	10.76
		ТРУД :					
		водопроводчик - II ст.	ч.ч.	0.45	4.00		1.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.86*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.53
		всичко преки					12.56
		общо допълнителни р-ди					2.39*
		начисления (%)		7.00			1.05*
		Обща цена :					16.00
N.81	8256186190	Доставка и монтаж на сферичен кран PPR DN20 с изпразнител	бр.	6.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Сферичен кран PPR DN20 с изпразнител	бр.	1.00	7.96	7.96	7.96
		ТРУД :					
		водопроводчик - II ст.	ч.ч.	0.45	4.00		1.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.64*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.53
		всичко преки					9.76
		общо допълнителни р-ди					2.17*
		начисления (%)		7.00			0.83*
		Обща цена :					12.76
N.82	8256187012	Доставка и монтаж на кран сферичен дренажен 1/2"	бр.	10.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Кран сферичен дренажен 1/2"	бр.	1.00	4.12	4.12	4.12
		ТРУД :					
		водопроводчик - II ст.	ч.ч.	0.25	4.00		1.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.33
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.85
		всичко преки					5.12
		общо допълнителни р-ди					1.18
		начисления (%)		7.00			0.44*
		Обща цена :					6.74
N.83	8241231100	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2"	бр.	18.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2"	бр.	1.00	7.85	7.85	7.85
		ТРУД :					

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

ном		име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.67*	4.00		2.68*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.63*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.28*
		всичко преки					10.53*
		общо допълнителни р-ди					2.91*
		начисления (%)		7.00			0.94*
		Обща цена :					14.38
N.84		Скоби за укрепване на тръба до 2"	бр.	680.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Скоба до 2"	бр.	1.00	2.10	2.10	2.10
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.33	4.00		1.32
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.17*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.12*
		всичко преки					3.42
		общо допълнителни р-ди					1.29
		начисления (%)		7.00			0.33
		Обща цена :					5.04
N.85	8411112000	Пробиване на отвор 20/10 в бетонова плоча	бр.	48.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.01	4.00		8.04
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.53*	4.00		2.13*
							10.17*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			8.65*
		всичко преки					10.17*
		общо допълнителни р-ди					8.65*
		начисления (%)		7.00			1.32*
		Обща цена :					20.14
N.86	8411113000	Пробиване на отвор 30/10 см в стена	бр.	24.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.64*	4.00		2.55*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.17*
		всичко преки					2.55*
		общо допълнителни р-ди					2.17*
		начисления (%)		7.00			0.33
		Обща цена :					5.04
N.87	8102070414	Изкърпване на отвори	бр.	62.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ЦИМЕНТ М-350	тона	~0	200.00	200.00	0.67
		ВОДА	м3	~0	2.00	2.00	~0
		ПЯСЪК	м3	~0	16.00	16.00	0.07*
		ФИЛЦ РЕЧЕН	м3	0.01*	17.00	17.00	0.14*
							0.88
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.45	4.00		1.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.07
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.53
		всичко преки					2.68*
		общо допълнителни р-ди					1.60
		начисления (%)		7.00			0.30
		Обща цена :					4.58
N.88		Хидравлична проба	м	611.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.13	4.00		0.52
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.44*
		всичко преки					0.52
		общо допълнителни р-ди					0.44*
		начисления (%)		7.00			0.07*
		Обща цена :					1.03
N.89		Топла проба	бр.	95.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.65	4.00		2.60
		ДОП.РАЗХОДИ					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.21
		всичко преки					2.60
		общо допълнителни р-ди					2.21
		начисления (%)		7.00			0.34*
		Обща цена :					5.15
N.90	8471182000	Функционална проба и настройка на инсталацията	бр.	1.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.62*	4.00		10.47*
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2.62*	4.00		10.47*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.23*	4.00		20.94*
							41.87*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			35.59*
		всичко преки					41.87*
		общо допълнителни р-ди					35.59*

	ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.
		начисления (%)		7.00			5.42*
		Обща цена :					82.89
N.91	8418320000	Остъргване на блажна боя по стени /стени зад радиатори/	м2	444.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		БОЯДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.09	4.00		0.36
		БОЯДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.09	4.00		0.36
							0.72
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.61*
		всичко преки					0.72
		общо допълнителни р-ди					0.61*
		начисления (%)		7.00			0.09*
		Обща цена :					1.43
N.92	8415091000	Шпакловка по стари стени при ремонти /стени зад радиатори/	м2	444.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ГИПС	кг	1.43	0.35	0.35	0.50*
		ВОДА	м3	~0	2.00	2.00	0.01*
							0.51*
		ТРУД :					
		ГИПСАДЖИЯ - II ст.	ч.ч.	0.26*	4.00		1.03
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.10*	4.00		0.38*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.06*	4.00		0.24*
							1.65
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.04*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.40*
		всичко преки					2.16*
		общо допълнителни р-ди					1.44*
		начисления (%)		7.00			0.25*
		Обща цена :					3.85
N.93	8418570000	Боядисване с латекс двукратно при ремонти /стени зад радиатори/	м2	444.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ОЦВЕТИТЕЛ	кг	0.03*	5.50	5.50	0.14*
		БОЯ ЛАТЕКСОВА	кг	0.36	3.00	3.00	1.08
							1.22*
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.31*	4.00		1.25*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.10*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.07*
		всичко преки					2.47*
		общо допълнителни р-ди					1.16*
		начисления (%)		7.00			0.26*
		Обща цена :					3.89
N.94		Доставка и монтаж на вакуумно-тръбен слънчев колектор с площ 2,15 m2	бр.	10.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Вакуумно-тръбен слънчев колектор с площ 2,15 m2	к-та	1.00	649.90	649.90	649.90
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	2.50	4.00		10.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			51.99*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			8.50
		всичко преки					659.90
		общо допълнителни р-ди					60.49*
		начисления (%)		7.00			50.43*
		Обща цена :					770.82
N.95	8247621212	Подвързване бойлер към котелна инсталация и към слънчеви колектори вкл. материали	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Бойлер	бр.	1.00	435.00	435.00	435.00
		ТРУД :					
		водопроводчик - I ст.	ч.ч.	3.98*	4.00		15.94
		водопроводчик - II ст.	ч.ч.	3.21*	4.00		12.86
							28.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			34.80
		доп.р-ди труд (%)		85.00			24.48
		всичко преки					463.80
		общо допълнителни р-ди					59.28
		начисления (%)		7.00			36.62*
		Обща цена :					559.70
N.96	8245412300	Доставка и монтаж медни тръби 28x1mm, включително фасонни части и високотемпературна изолация 13 mm	м	92.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Медни тръби 28x1mm	м	1.02	13.58	13.58	13.85*
		Фасонни части 28x1	к-та	0.60	13.58	13.58	8.15*
		Високотемпературна изолация 13 mm	м	1.02	3.80	3.80	3.88*
							25.88*
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.22	4.00		0.88
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.22	4.00		0.88
							1.76
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			2.07
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.50*
		всичко преки					27.64*
		общо допълнителни р-ди					3.57*
		начисления (%)		7.00			2.18*

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
	Обща цена :					33.39
N.97	Доставка и монтаж на помпена група с дебит 1,5 м3/h, напор 5 m; мощност 0,13 kW; комплект с възвратна клапа, дебитомер, термометри и спирателна арматура	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Помпена група с дебит 1,5 м3/h, напор 5 m; мощност 0,13 kW; комплект с възвратна клапа, дебитомер, термометри и спирателна арма	к-та	1.00	601.18	601.18	601.18
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	4.00		6.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			48.09*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			5.10
	всичко преки					607.18
	общо допълнителни р-ди					53.19*
	начисления (%)		7.00			46.23*
	Обща цена :					706.60
N.98	Доставка и монтаж диференциален терморегулатор, комплект с датчици за температура	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Диференциален терморегулатор, комплект с датчици за температура	к-та	1.00	301.40	301.40	301.40
	ТРУД :					
	МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	1.25	4.00		5.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			24.11*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			4.25
	всичко преки					306.40
	общо допълнителни р-ди					28.36*
	начисления (%)		7.00			23.43*
	Обща цена :					358.20
N.99	Доставкаи монтаж на UPS 150 W с акумулатор	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	UPS 150 W с акумулатор	бр.	1.00	182.00	182.00	182.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50	4.00		10.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			14.56
	доп.р-ди труд (%)		85.00			8.50
	всичко преки					192.00
	общо допълнителни р-ди					23.06
	начисления (%)		7.00			15.05*
	Обща цена :					230.11
N.100	Доставка и монтаж силфонна връзка с разширител	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Силфонна връзка с разширител	бр.	1.00	7.15	7.15	7.15
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.82	4.00		3.28
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			0.57*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			2.79*
	всичко преки					10.43
	общо допълнителни р-ди					3.36
	начисления (%)		7.00			0.96*
	Обща цена :					14.76
N.101	Доставка и монтаж на затворен разширителен съд 10l	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Затворен разширителен съд 10l	бр.	1.00	38.95	38.95	38.95
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.25	4.00		9.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			3.12*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			7.65
	всичко преки					47.95
	общо допълнителни р-ди					10.77*
	начисления (%)		7.00			4.11
	Обща цена :					62.83
N.102	Доставка и монтаж на предпазен клапан 1/2"; 0,4 Mpa	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Предпазен клапан 1/2"; 0,4 Mpa	бр.	1.00	39.99	39.99	39.99
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25	4.00		5.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			3.20*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			4.25
	всичко преки					44.99
	общо допълнителни р-ди					7.45*
	начисления (%)		7.00			3.67*
	Обща цена :					56.11
N.103	Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2"	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Автоматична допълваща система 1/2"	бр.	1.00	47.30	47.30	47.30
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25	4.00		5.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			3.78*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			4.25
	всичко преки					52.30

	ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
		общо допълнителни р-ди					8.03*
		начисления (%)		7.00			4.22*
		Обща цена :					64.56
N.104	8241231100	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за слънчева инсталация, комплект със сферичен кран 1/2"	бр.	5.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Автоматичен обезвъздушител за слънчева инсталация, комплект със сферичен кран 1/2"	бр.	1.00	28.85	28.85	28.85
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.87*	4.00		3.48*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			2.31*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.96*
		всичко преки					32.33*
		общо допълнителни р-ди					5.27*
		начисления (%)		7.00			2.63*
		Обща цена :					40.24
N.105		Доставка и монтаж на стойка за слънчев колектор	бр.	10.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Стойка за слънчев колектор	бр.	1.00	98.65	98.65	98.65
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	2.50	4.00		10.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			7.89*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			8.50
		всичко преки					108.65
		общо допълнителни р-ди					16.39*
		начисления (%)		7.00			8.75*
		Обща цена :					133.79
N.106		Пуск и настройка на система слънчеви колектори	бр.	1.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16.00	4.00		64.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			54.40
		всичко преки					64.00
		общо допълнителни р-ди					54.40
		начисления (%)		7.00			8.29*
		Обща цена :					126.69
N.107		Хидравлична проба	м	86.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.13	4.00		0.52
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.44*
		всичко преки					0.52
		общо допълнителни р-ди					0.44*
		начисления (%)		7.00			0.07*
		Обща цена :					1.03
N.108	8471182000	Функционална проба и настройка на инсталацията	бр.	1.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.62*	4.00		10.47*
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2.62*	4.00		10.47*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.23*	4.00		20.94*
							41.87*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			35.59*
		всичко преки					41.87*
		общо допълнителни р-ди					35.59*
		начисления (%)		7.00			5.42*
		Обща цена :					82.89
N.109		Доставка и монтаж на котел чугунен 220 кВт	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Котел чугунен 220 кВт	бр.	1.00	7 650.50	7 650.50	7 650.50
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	40.00	4.00		160.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			612.04
		доп.р-ди труд (%)		85.00			136.00
		всичко преки					7 810.50
		общо допълнителни р-ди					748.04
		начисления (%)		7.00			599.10*
		Обща цена :					9 157.64
N.110		Доставка и монтаж на комбинирана газонафтова горелка	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Комбинирана газонафтова горелка	бр.	1.00	5 500.00	5 500.00	5 500.00
		ТРУД :					
		МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	16.00	4.00		64.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			440.00
		доп.р-ди труд (%)		85.00			54.40
		всичко преки					5 564.00
		общо допълнителни р-ди					494.40
		начисления (%)		7.00			424.09*
		Обща цена :					6 482.49
N.111		Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода с дебит 7.5 м3/ч, напор 7.5м, мощност 0.39 kW	бр.	1.00			

ЕКРА - СТРОЙ ЕООД

ном		име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Циркулационна помпа за гореща вода с дебит 7,5 м3/h, напор 7,5m, мощност 0,39 kW	бр.	1.00	777.00	777.00	777.00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.50	4.00		14.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			62.16
		доп.р-ди труд (%)		85.00			11.90
		всичко преки					791.00
		общо допълнителни р-ди					74.06
		начисления (%)		7.00			60.55*
		Обща цена :					925.61
N.112		Доставка и монтаж на циркулационна помпа за гореща вода с дебит 3,0 м3/h, напор 5,8 m, мощност 0,2 kW - бойлер и захранване басейн	бр.	2.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Циркулационна помпа за гореща вода с дебит 3.0 м3/h, напор 5,8 m, мощност 0,2 kW	бр.	1.00	665.00	665.00	665.00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.50	4.00		14.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			53.20
		доп.р-ди труд (%)		85.00			11.90
		всичко преки					679.00
		общо допълнителни р-ди					65.10
		начисления (%)		7.00			52.09*
		Обща цена :					796.19
N.113		Доставка и монтаж на мембранен разширителен съд с работен обем 400 литра	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Мембранен разширителен съд с работен обем 400 литра	бр.	1.00	570.00	570.00	570.00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.80	4.00		11.20
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			45.60
		доп.р-ди труд (%)		85.00			9.52
		всичко преки					581.20
		общо допълнителни р-ди					55.12
		начисления (%)		7.00			44.54*
		Обща цена :					680.86
N.114		Доставка и монтаж на бойлер за БГВ тип ОКС 1000 NTRR с два броя серпентини	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Бойлер за БГВ тип ОКС 1000 NTRR с два броя серпентини	бр.	1.00	4 200.00	4 200.00	4 200.00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	6.00	4.00		24.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			336.00
		доп.р-ди труд (%)		85.00			20.40
		всичко преки					4 224.00
		общо допълнителни р-ди					356.40
		начисления (%)		7.00			320.63*
		Обща цена :					4 901.03
N.115	8255426230	Доставка и монтаж на водоразпределител ф219 L=1200 м. - 3 щуцера	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Водоразпределител ф219 L=1200 м. - 3 щуцера	бр.	1.00	195.55	195.55	195.55
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7.00	4.00		28.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			15.64*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			23.80
		всичко преки					223.55
		общо допълнителни р-ди					39.44*
		начисления (%)		7.00			18.41
		Обща цена :					281.40
N.116	8255426230	Доставка и монтаж на водосъбирател ф219 L=1200 м. - 3 щуцера	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Водосъбирател ф219 L=1200 м. - 3 щуцера	бр.	1.00	190.16	190.16	190.16
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	7.00	4.00		28.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			15.21*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			23.80
		всичко преки					218.16
		общо допълнителни р-ди					39.01*
		начисления (%)		7.00			18.00*
		Обща цена :					275.17
N.117		Доставка и монтаж на димоход от неръждаема стомана ф200 мм с топлоизолация	м	6.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Димоход от неръждаема стомана ф200 мм	м	1.00	149.60	149.60	149.60
		Топлоизолация ф200	м	1.00	14.60	14.60	14.60
							164.20
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50	4.00		10.00
		ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	1.50	4.00		6.00
							16.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			13.14*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			13.60
		всичко преки					180.20

ном		име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.
		общо допълнителни р-ди					26.74*
		начисления (%)		7.00			14.49*
		Обща цена :					221.42
N.118		Доставка и монтаж на комин от неръждаема стомана H=, ф200 мм, комплект с шапка, ревизионен отвор и кондензоотделител	м	10.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Комин от неръждаема стомана ф200 мм	м	1.00	100.00	100.00	100.00
		Шапка от неръждаема стомана	бр.	0.10	80.00	80.00	8.00
		Кондензоотделител	бр.	0.10	40.00	40.00	4.00
							112.00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.50	4.00		10.00
		МОНТАЖНИК - I ст.	ч.ч.	1.65	4.00		6.60
							16.60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			8.96
		доп.р-ди труд (%)		85.00			14.11
		всичко преки					128.60
		общо допълнителни р-ди					23.07
		начисления (%)		7.00			10.62*
		Обща цена :					162.29
N.119		Пластинчат споен топлообменник тип XB 04-1 16	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Пластинчат споен топлообменник тип XB 04-1 16	бр.	1.00	455.00	455.00	455.00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.50	4.00		14.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			36.40
		доп.р-ди труд (%)		85.00			11.90
		всичко преки					469.00
		общо допълнителни р-ди					48.30
		начисления (%)		7.00			36.21*
		Обща цена :					553.51
N.120		Доставка и монтаж на тритъген смесителен вентил с ел. задвижка DN65; PN0,6; Kvs=25m3/h	бр.	2.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Тритъген смесителен вентил с ел. задвижка DN65; PN0,6; Kvs=25m3/h	бр.	1.00	950.00	950.00	950.00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	3.00	4.00		12.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			76.00
		доп.р-ди труд (%)		85.00			10.20
		всичко преки					962.00
		общо допълнителни р-ди					86.20
		начисления (%)		7.00			73.37*
		Обща цена :					1 121.57
N.121	8256186190	Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN15	бр.	4.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Сферичен кран полипропилен DN15	бр.	1.00	8.33	8.33	8.33
		ТРУД :					
		водопроводчик - II ст.	ч.ч.	0.45	4.00		1.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.67*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.53
		всичко преки					10.13
		общо допълнителни р-ди					2.20*
		начисления (%)		7.00			0.86*
		Обща цена :					13.19
N.122	8256186190	Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN25	бр.	3.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Сферичен кран полипропилен DN25	бр.	1.00	10.89	10.89	10.89
		ТРУД :					
		водопроводчик - II ст.	ч.ч.	0.45	4.00		1.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.87*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.53
		всичко преки					12.69
		общо допълнителни р-ди					2.40*
		начисления (%)		7.00			1.06*
		Обща цена :					16.15
N.123	8256186190	Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN40	бр.	3.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Сферичен кран полипропилен DN40	бр.	1.00	19.20	19.20	19.20
		ТРУД :					
		водопроводчик - II ст.	ч.ч.	0.45	4.00		1.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			1.54*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.53
		всичко преки					21.00
		общо допълнителни р-ди					3.07*
		начисления (%)		7.00			1.69*
		Обща цена :					25.75
N.124	8256186190	Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN32	бр.	10.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Сферичен кран полипропилен DN32	бр.	1.00	15.60	15.60	15.60

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

	ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.
		ТРУД :					
		водопроводчик - II ст.	ч.ч.	0.45	4.00		1.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			1.25*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.53
		всичко преки					17.40
		общо допълнителни р-ди					2.78*
		начисления (%)		7.00			1.41*
		Обща цена :					21.59
N.125	8256186190	Доставка и монтаж на сферичен кран полипропилен DN50	бр.	5.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Сферичен кран полипропилен DN50	бр.	1.00	29.20	29.20	29.20
		ТРУД :					
		водопроводчик - II ст.	ч.ч.	0.45	4.00		1.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			2.34*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.53
		всичко преки					31.00
		общо допълнителни р-ди					3.87*
		начисления (%)		7.00			2.44*
		Обща цена :					37.31
N.126	8256186190	Доставка и монтаж на сферичен кран с холендър DN65	бр.	2.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Сферичен кран с холендър DN65	бр.	1.00	101.20	101.20	101.20
		ТРУД :					
		водопроводчик - II ст.	ч.ч.	0.45	4.00		1.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			8.10*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.53
		всичко преки					103.00
		общо допълнителни р-ди					9.63*
		начисления (%)		7.00			7.88*
		Обща цена :					120.51
N.127		Доставка и монтаж на възвратна клапа DN15	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Възвратна клапа DN15	бр.	*1.00*	*6.44*	*6.44*	*6.44*
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.55	4.00		2.20
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.52*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.87
		всичко преки					8.64
		общо допълнителни р-ди					2.38*
		начисления (%)		7.00			0.77*
		Обща цена :					11.80
N.128		Доставка и монтаж на възвратна клапа DN32	бр.	4.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Възвратна клапа DN32	бр.	1.00	19.32	19.32	19.32
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.65	4.00		2.60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			1.55*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.21
		всичко преки					21.92
		общо допълнителни р-ди					3.76*
		начисления (%)		7.00			1.80*
		Обща цена :					27.47
N.129		Доставка и монтаж на възвратна клапа DN40	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Възвратна клапа DN40	бр.	1.00	45.66	45.66	45.66
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.74	4.00		2.96
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			3.65*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.52*
		всичко преки					48.62
		общо допълнителни р-ди					6.17*
		начисления (%)		7.00			3.83*
		Обща цена :					58.62
N.130		Доставка и монтаж на автоматична допълваща система 1/2", 0,6 Mpa	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Автоматична допълваща система 1/2", 0,6 Mpa	бр.	1.00	48.60	48.60	48.60
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25	4.00		5.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			3.89*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			4.25
		всичко преки					53.60
		общо допълнителни р-ди					8.14*
		начисления (%)		7.00			4.32*
		Обща цена :					66.06
N.131	8243024010	Доставка и монтаж на стоманена тръба 1", вкл. фасонни елементи	м	6.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Стоманена тръба 1"	м	1.00	3.50	3.50	3.50

ном		име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.
		Фасонни елементи 1"	к-та	0.70	3.50	3.50	2.45
							5.95
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.04	4.00		0.16
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.07	4.00		0.28
							0.44
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.48*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.37*
		всичко преки					6.39
		общо допълнителни р-ди					0.85
		начисления (%)		7.00			0.51*
		Обща цена :					7.75
N.132	8243024030	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф76x4", вкл. фасонни елементи	м	24.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Стоманена тръба Ф76x4"	м	1.00	9.80	9.80	9.80
		Фасонни елементи Ф76	к-та	0.70	9.80	9.80	6.86
							16.66
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.25	4.00		1.00
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.37	4.00		1.48
							2.48
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			1.33*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.11*
		всичко преки					19.14
		общо допълнителни р-ди					3.44*
		начисления (%)		7.00			1.58*
		Обща цена :					24.16
N.133	8243024040	Доставка и монтаж на стоманена тръба Ф108x4", вкл. фасонни елементи	м	6.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Стоманена тръба Ф108x4"	м	1.00	13.40	13.40	13.40
		Фасонни елементи Ф108	к-та	0.70	13.40	13.40	9.38
							22.78
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	0.25	4.00		1.00
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.38	4.00		1.52
							2.52
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			1.82*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.14*
		всичко преки					25.30
		общо допълнителни р-ди					3.96*
		начисления (%)		7.00			2.05*
		Обща цена :					31.31
N.134	8102281136	Тръбна топлоизолация от минерална вата с дебелина 50 мм за тръба Ф 40x5,6	м	16.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО PVC	кг	0.03	10.00	10.00	0.29*
		ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.57*	0.10	0.10	0.06*
		Тръбна топлоизолация от минерална вата с дебелина 50 мм за тръба Ф 40x5,6	м	1.03	9.55	9.55	9.84*
							10.19*
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.27	4.00		1.08
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.81*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.92*
		всичко преки					11.27*
		общо допълнителни р-ди					1.73*
		начисления (%)		7.00			0.91
		Обща цена :					13.91
N.135	8102281139	Тръбна топлоизолация от минерална вата с дебелина 50 мм за тръба Ф 50x6.9	м	25.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО PVC	кг	0.03*	10.00	10.00	0.34*
		ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.65	0.10	0.10	0.07*
		Тръбна топлоизолация от минерална вата с дебелина 50 мм за тръба Ф 50x6.9	м	1.03	10.60	10.60	10.92*
							11.32*
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.30	4.00		1.20
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.91*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.02
		всичко преки					12.52*
		общо допълнителни р-ди					1.93*
		начисления (%)		7.00			1.01*
		Обща цена :					15.45
N.136	8102281141	Тръбна топлоизолация от минерална вата с дебелина 50мм за тръба Ф 76x4	м	24.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ЛЕПИЛО PVC	кг	0.04*	10.00	10.00	0.41*
		ИЗОЛИРБАНД PVC	м	0.86*	0.10	0.10	0.09*
		Тръбна топлоизолация от минерална вата с дебелина 50мм за тръба Ф 76x4	м	1.03	10.99	10.99	11.32
							11.82*
		ТРУД :					
		ИЗОЛАТОРЧИК - I ст.	ч.ч.	0.40	4.00		1.60
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.95*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.36
		всичко преки					13.42*
		общо допълнителни р-ди					2.31*
		начисления (%)		7.00			1.10*
		Обща цена :					16.63

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

	ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.
N.137		Доставка и монтаж на воден филтър DN65	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Воден филтър DN65	бр.	1.00	98.60	98.60	98.60
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	4.00		6.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			7.89*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			5.10
		всичко преки					104.60
		общо допълнителни р-ди					12.99*
		начисления (%)		7.00			8.23*
		Обща цена :					125.82
N.138		Доставка и монтаж на воден филтър DN32	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Воден филтър DN32	бр.	1.00	12.00	12.00	12.00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.95	4.00		3.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.96
		доп.р-ди труд (%)		85.00			3.23
		всичко преки					15.80
		общо допълнителни р-ди					4.19
		начисления (%)		7.00			1.40*
		Обща цена :					21.39
N.139		Доставка и монтаж на воден филтър DN25	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Воден филтър DN25	бр.	1.00	8.50	8.50	8.50
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.75	4.00		3.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.68
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.55
		всичко преки					11.50
		общо допълнителни р-ди					3.23
		начисления (%)		7.00			1.03*
		Обща цена :					15.76
N.140		Доставка и монтаж на предпазен клапан 1"; 0,4 Мра	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Предпазен клапан 1"; 0.4 Мра	бр.	1.00	180.00	180.00	180.00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25	4.00		5.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			14.40
		доп.р-ди труд (%)		85.00			4.25
		всичко преки					185.00
		общо допълнителни р-ди					18.65
		начисления (%)		7.00			14.26*
		Обща цена :					217.91
N.141		Доставка и монтаж на предпазен клапан 1 1/4"; 0,4 Мра	бр.	2.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Предпазен клапан 1 1/4"; 0,4 Мра	бр.	1.00	248.00	248.00	248.00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.25	4.00		5.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			19.84
		доп.р-ди труд (%)		85.00			4.25
		всичко преки					253.00
		общо допълнителни р-ди					24.09
		начисления (%)		7.00			19.40*
		Обща цена :					296.49
N.142	8241231100	Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2"	бр.	5.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Автоматичен обезвъздушител в компл. с клапан 1/2"	бр.	1.00	7.85	7.85	7.85
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.67*	4.00		2.68*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			0.63*
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.28*
		всичко преки					10.53*
		общо допълнителни р-ди					2.91*
		начисления (%)		7.00			0.94*
		Обща цена :					14.38
N.143		Доставка и монтаж на манометър 1,0 Мра	бр.	8.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Манометър 1,0 Мра	бр.	1.00	27.50	27.50	27.50
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.20	4.00		4.80
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			2.20
		доп.р-ди труд (%)		85.00			4.08
		всичко преки					32.30
		общо допълнителни р-ди					6.28
		начисления (%)		7.00			2.70*
		Обща цена :					41.28

ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст.
N.144	Доставка и монтаж на термометър 120°C	бр.	8.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Термометър 120°C	бр.	1.00	24.65	24.65	24.65
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.92	4.00		3.68
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			1.97*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			3.13*
	всичко преки					28.33
	общо допълнителни р-ди					5.10
	начисления (%)		7.00			2.34
	Обща цена :					35.77
N.145	Доставка и монтаж на табло КИПиА	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Табло КИПиА	бр.	1.00	2 083.33	2 083.33	2 083.33
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	24.00	4.00		96.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			166.67*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			81.60
	всичко преки					2 179.33
	общо допълнителни р-ди					248.27*
	начисления (%)		7.00			169.93*
	Обща цена :					2 597.53
N.146	Доставка, монтаж и настройка на регулатор на температура с потопяем сензор за управление трипътен вентил на котела	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Регулатор на температура	бр.	1.00	462.80	462.80	462.80
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	4.00		32.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			37.02*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			27.20
	всичко преки					494.80
	общо допълнителни р-ди					64.22*
	начисления (%)		7.00			39.13*
	Обща цена :					598.16
N.147	Доставка, монтаж и настройка на регулатор на температура с потопяем сензор за управление циркулационна помпа на кръг БГВ	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Регулатор на температура с потопяем сензор за управление циркулационна помпа на кръг БГВ	бр.	1.00	462.80	462.80	462.80
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	4.00		32.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			37.02*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			27.20
	всичко преки					494.80
	общо допълнителни р-ди					64.22*
	начисления (%)		7.00			39.13*
	Обща цена :					598.16
N.148	Доставка, монтаж и настройка регулатор по външна температура за управление на трипътен вентил, комплект с датчици за температура	бр.	2.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Регулатор по външна температура за управление на трипътен вентил, комплект с датчици за температура	к-тв	1.00	985.60	985.60	985.60
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	16.00	4.00		64.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			78.85*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			54.40
	всичко преки					1 049.60
	общо допълнителни р-ди					133.25*
	начисления (%)		7.00			82.80*
	Обща цена :					1 265.65
N.149	Скоби за укрепване на тръба до 3"	бр.	45.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Скоби до 3"	бр.	1.00	2.80	2.80	2.80
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.38	4.00		1.52
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			0.22*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			1.29*
	всичко преки					4.32
	общо допълнителни р-ди					1.52*
	начисления (%)		7.00			0.41*
	Обща цена :					6.24
N.150	Метална конструкция за укрепване	кг	260.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Стомана конструктивна	кг	1.03	1.35	1.35	1.39*
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.47*	4.00		1.90
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			0.11*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			1.61*

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

ном		име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
		всичко преки					3.29
		общо допълнителни р-ди					1.73*
		начисления (%)		7.00			0.35*
		Обща цена :					5.37
N.151	8411113000	Пробиване на отвор 30/10 см в стена	бр.	26.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.64*	4.00		2.55*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			2.17*
		всичко преки					2.55*
		общо допълнителни р-ди					2.17*
		начисления (%)		7.00			0.33
		Обща цена :					5.04
N.152	8411112000	Пробиване на отвор 20/10 в бетонова плоча	бр.	30.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.01	4.00		8.04
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.53*	4.00		2.13*
							10.17*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			8.65*
		всичко преки					10.17*
		общо допълнителни р-ди					8.65*
		начисления (%)		7.00			1.32*
		Обща цена :					20.14
N.153		Технически преглед и приемане на газовата инсталация	бр.	1.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	8.00	4.00		32.00
		УСЛУГИ :					
		Технически преглед	лв.	1.00	316.67*		316.67*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			27.20
		доп.р-ди услуги (%)		0.00			0.00
		всичко преки					348.67*
		общо допълнителни р-ди					27.20
		начисления (%)		7.00			26.31*
		Обща цена :					402.18
N.154		Хидравлична проба	м	30.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.13	4.00		0.52
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.44*
		всичко преки					0.52
		общо допълнителни р-ди					0.44*
		начисления (%)		7.00			0.07*
		Обща цена :					1.03
N.155	8471182000	Функционална проба и настройка на инсталацията	бр.	1.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	2.62*	4.00		10.47*
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2.62*	4.00		10.47*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	5.23*	4.00		20.94*
							41.87*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			35.59*
		всичко преки					41.87*
		общо допълнителни р-ди					35.59*
		начисления (%)		7.00			5.42*
		Обща цена :					82.89
N.156		Демонтаж на нафтов котел чрез нарязване	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Дискове за метал	бр.	28.00	1.80	1.80	50.40
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
		ЪГЛОШЛАЙФ	мсм	2.50	80.00		200.00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	20.00	4.00		80.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р материали (%)		8.00			4.03*
		доп.р механизация (%)		30.00			60.00
		доп.р-ди труд (%)		85.00			68.00
		всичко преки					330.40
		общо допълнителни р-ди					132.03*
		начисления (%)		7.00			32.37
		Обща цена :					494.80
N.157	8470836000	Демонтаж на комбинирана горелка	бр.	1.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	2.85*	4.00		11.42*
		РАБОТНИК - II ст.	ч.ч.	1.85*	4.00		7.42*
							18.83*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			16.01*
		всичко преки					18.83*
		общо допълнителни р-ди					16.01*
		начисления (%)		7.00			2.44*
		Обща цена :					37.28

	ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
N.158		Демонтаж помпи	бр.	2.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.10	4.00		8.40
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			7.14
		всичко преки					8.40
		общо допълнителни р-ди					7.14
		начисления (%)		7.00			1.09*
		Обща цена :					16.63
N.159		Демонтаж колектори	бр.	2.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.75	4.00		7.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			5.95
		всичко преки					7.00
		общо допълнителни р-ди					5.95
		начисления (%)		7.00			0.91*
		Обща цена :					13.86
N.160	8210151930	Демонтаж тръби до 2"	м	450.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД - I ст.	ч.ч.	0.27*	4.00		1.08*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			0.92*
		всичко преки					1.08*
		общо допълнителни р-ди					0.92*
		начисления (%)		7.00			0.14
		Обща цена :					2.15
N.161	8210152030	Демонтаж тръби до ф108	м	118.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		МОНТАЖНИК ТЕХН.ТРЪБОПРОВОД - I ст.	ч.ч.	0.33	4.00		1.32
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			1.12*
		всичко преки					1.32
		общо допълнителни р-ди					1.12*
		начисления (%)		7.00			0.17*
		Обща цена :					2.61
N.162	8470675000	Демонтаж отоплителни тела	бр.	84.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.64*	4.00		2.55*
		РАБОТНИК - III ст.	ч.ч.	0.84*	4.00		3.35*
							5.90*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			5.02*
		всичко преки					5.90*
		общо допълнителни р-ди					5.02*
		начисления (%)		7.00			0.77*
		Обща цена :					11.69
N.163		Пренасяне, натоварване, извозване на демонтирани тръби и съоръжения	бр.	1.00			
		МЕХАНИЗАЦИЯ :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		САМОСВАЛ	мсм	1.25	500.00		625.00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	40.00	4.00		160.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.механизация (%)		30.00			187.50
		доп.р-ди труд (%)		85.00			136.00
		всичко преки					785.00
		общо допълнителни р-ди					323.50
		начисления (%)		7.00			77.59*
		Обща цена :					1 186.10
N.164	8413601100	Разваляне на облицовка от фаянсови плочки на вароцимент или циментен разтвор от фасади	м2	172.00			
		ТРУД :					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		ФАЯНСАДЖИЯ - I ст.	ч.ч.	0.80*	4.00		3.18
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.03*	4.00		0.14*
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	0.05*	4.00		0.22*
							3.53*
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р-ди труд (%)		85.00			3.00*
		всичко преки					3.53*
		общо допълнителни р-ди					3.00*
		начисления (%)		7.00			0.46*
		Обща цена :					6.99
N.165		Доставка и монтаж печка конвекторна газова с фурна и 4 котлона	бр.	1.00			
		МАТЕРИАЛИ:					
				р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
		Печка конвекторна газова с фурна и 4 котлона	бр.	1.00	3 400.00	3 400.00	3 400.00
		ТРУД :					
		РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.00		8.00
		ДОП.РАЗХОДИ:					
		доп.р.материали (%)		8.00			272.00
		доп.р-ди труд (%)		85.00			6.80
		всичко преки					3 408.00
		общо допълнителни р-ди					278.80
		начисления (%)		7.00			258.08*

ДЕКРА - СТРОЙ ЕООД

ном	име	мярка	к-во	цена	кр.цена	ст-ст
	Обща цена :					3 944.88
N.166	Доставка и монтаж автоматична перална с центрофуга - 10 кг.	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Автоматична перална с центрофуга - 10 кг.	бр.	1.00	2 300.00	2 300.00	2 300.00
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.00		8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			184.00
	доп.р-ди труд (%)		85.00			6.80
	всичко преки					2 308.00
	общо допълнителни р-ди					190.80
	начисления (%)		7.00			174.92*
	Обща цена :					2 673.72
N.167	Доставка и монтаж сушилня за пране	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Сушилня за пране	бр.	1.00	1 325.20	1 325.20	1 325.20
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.00		8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			106.02*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			6.80
	всичко преки					1 333.20
	общо допълнителни р-ди					112.82*
	начисления (%)		7.00			101.22*
	Обща цена :					1 547.24
N.168	Доставка и монтаж гладачна машина	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Гладачна машина	бр.	1.00	1 992.52	1 992.52	1 992.52
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	1.50	4.00		6.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			159.40*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			5.10
	всичко преки					1 998.52
	общо допълнителни р-ди					164.50*
	начисления (%)		7.00			151.41*
	Обща цена :					2 314.43
N.169	Доставка и монтаж готварска фурна на ток с 2 фурни 90/60см	бр.	1.00			
	МАТЕРИАЛИ:					
			р.н.	цена	кр.цена	ст-ст
	Готварска фурна на ток с 2 фурни 90/60см	бр.	1.00	1 100.20	1 100.20	1 100.20
	ТРУД :					
	РАБОТНИК - I ст.	ч.ч.	2.00	4.00		8.00
	ДОП.РАЗХОДИ:					
	доп.р.материали (%)		8.00			88.02*
	доп.р-ди труд (%)		85.00			6.80
	всичко преки					1 108.20
	общо допълнителни р-ди					94.82*
	начисления (%)		7.00			84.21*
	Обща цена :					1 287.23